

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,135		
d.1	2 KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	259,875		
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	742,500		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		NAWIERZCHNIE				
4	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Przewóz gruzobetonu na teren przebudowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 4 km	m ³	111,375		
5	KNR 2-31 d.2 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z gruzobetonu - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	742,500		
6	KNR 2-31 d.2 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	607,500		
7	KNKRB 6 d.2 1403-05	Transport elementów sztukowych ciężkich 1000-2000 kg samochodem skrzyniowym o ładowności 15-20t na odległość do 1 km	t	227,813		
8	KNKRB 6 d.2 1403-07	Transport elementów sztukowych ciężkich - dodatek za przewóz na dalszy 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 3	t	227,813		
9	KNR 2-25 d.2 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa	m ²	607,500		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
3		Regulacja wysokościowa urządzeń				
10	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
11	KNR 2-31 d.3 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2,000		
Razem dział: Regulacja wysokościowa urządzeń						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden i 54/100 zł