

Ostrołęka dnia 18.09.2019r.

KPZ.271.21.2019

Uczestnicy Postępowania

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Przebudowa ul. Krańcowej w Ostrołęce Etap II, część 3”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), Miasto Ostrołęka, przekazuje Wykonawcom zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1. Terminu realizacji zadania:

1) Punkt 10 SIWZ otrzymuje brzmienie :

„10. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **10 grudnia 2019 r.**”

2) zmianie ulega § 3 ust 1 pkt b. projektu umowy który otrzymuje brzmienie:

„b. zakończenie robót: **10 grudnia 2019r.**”

Ponadto w ślad za zmianą terminu zakończenia robót modyfikuje się Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty w pkt IV Termin realizacji : „Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 10 grudnia 2019 roku.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza oferty.

2. Opisu przedmiotu zamówienia część III SIWZ:

1) Wprowadza się nowe brzmienie pkt 4) w ust 1 Branża drogowa w rozdziale II Zakres robót poszczególnych branż:

„pkt. 4) wykonanie warstwy stabilizująco – doziarniającej z gruzobetonu 0/31,5 – Projektowane warstwy gruzobetonu należy wykonać z materiału Inwestora. Należy przekruszyć istniejący materiał powstały z rozbiórki elementów betonowych do uziarnienia 0/31,5 i wbudowania go w w/w warstwę. Nadmiar materiału należy przekruszyć oraz przekazać na składowisko miejskie przy ul. Wiaduktowej lub ulicy Targowej w Ostrołęce. W przypadku niewystarczającej ilości materiału na terenie budowy materiał do wykonania warstwy należy pobrać gruz do przekruszenia składowany na bazie przy ul. Wiaduktowej lub składowisku przy ul. Targowej w Ostrołęce. W cenie oferty należy przewidzieć transport i przekruszenie gruzu. „

2) Wprowadza się nowe brzmienie ust. 4, branża: zieleń, w rozdziale II Zakres robót poszczególnych branż:

„4. Branża zieleń – zakres prac: humusowanie na grub. 10 cm z hydroobsiewem z pielęgnacją zieleni do 30 czerwca 2020 r.

Po przyjęciu się zieleni I-sze koszenie wykonać po ok. 4 tygodniach wzrostu przy wysokości od 8-10 cm (skrócić o 1/3 długości).

Szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego branży drogowej.

Zakres robót zgodnie z projektem zamiennym zagospodarowania terenu.”

3) Wprowadza się nowe brzmienie pkt 6 w rozdziale UWAGA!:

„6. Materiały z rozbiórki elementów drogi stanowią własność Inwestora. Nadwyżkę materiału uzyskanego z rozbiórki należy przekruszyć oraz przekazać na składowisko miejskie przy ul. Wiaduktowej lub ul. Targowej w Ostrołęce – odległość 5km. Na potwierdzenie przekazania materiałów na bazę Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inwestorowi protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy składowiska miejskiego. Pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie przestrzegając obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i przyrody.”

4) Wprowadza się pkt. 7 w rozdziale Uwaga!:

„7. Ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zastosowania urządzeń ogrzewających do prawidłowego wykonania robót np.: dmuchaw ogrzewających, nagrzewnic i mat ogrzewających, itp.”

W załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia.

Do opisu przedmiotu zamówienia zostaje również dołączona SST – D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego C50/30 w załączeniu.

Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiany SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 593782-N-2019 z dnia 2019-09-06.

PREZYDENT MIASTA

MAYOR

Załączniki:

1. Zmieniony Wzór formularza oferty,
2. Zmodyfikowana część III SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia,
3. SST – D-04.04.02b Przebudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego C50/30.