

KOSZTORYS OFERTOWYOBSŁUGA LABORATORYJNA DLA: " PRZEBUDOWY ULICY KRAŃCOWEJ
W OSTROŁĘCE " - ETAP II - CZĘŚĆ 2

L.p.	Nazwa badania	j.m.	Ilość badań	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
1.	BADANIA GRUNTÓW I WARSTW KRUSZYWOWYCH	*	*	*	*	*
1.1	Koryto pod konstrukcje jezdni, zjazdów i chodników					
1.1.1	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną	szt.	2			
1.2	Warstwa z gruzobetonu	*	*	*	*	*
1.2.1	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną	szt.	2			
1.3	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 stabilizowanego mechanicznie	*	*	*	*	*
1.3.1	Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. Zawartość pyłów.	szt.	1			
1.3.2	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia płytą dynamiczną	szt.	2			
2	USŁUGI POZOSTAŁE	*	*	*	*	*
2.1	Badanie wytrzymałości betonu ław po 7 i 28 dniach	kpl	1			
				RAZEM:		