

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 1001-02	Demontaz istniejących słupów oświetleniowych	szt.		13.000
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ: stalowo ocynkowanych wys. 7 m wraz z fundamentami	szt.		13.000
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedycznych stal - ocynk 1m/1,5m	szt.		13.000
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		13.000
		13			
				RAZEM	13.000
5	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		13.000
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m		78.000
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
7	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa	szt.		13.000
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		13.000
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
9	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		13.000
		13	prób.	13.000	
				RAZEM	13.000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1001-02	Demontaz istniejących słupów oświetleniowych	szt.	13.000		
2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typ: stalowo ocynkowane wys. 7 m wraz z fundamentami	szt.	13.000		
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych pojedycznych stal - ocynk 1m/1,5m	szt.	13.000		
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	13.000		
5	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	13.000		
6	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m	78.000		
7	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnąkowa	szt.	13.000		
8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	13.000		
9	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	13.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: