

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300-5	Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zasilania rezerwowego dla budynku szpitalnego.

ADRES INWESTYCJI: Ostrołęka ul. Sienkiewicza 56, dz. nr ew.: 21602/16

NAZWA INWESTORA: Miasto Ostrołęka

ADRES INWESTORA: Pl. Gen. J. Bema 1  
07-410 Ostrołęka

WYKONAWCA: Wykonawcza zostanie wyłoniony w drodze przetargu

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Tadeusz Lis Upr. nr Wa-101/02

DATA OPRACOWANIA: maj 2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

maj 2020

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych</b>						
<b>1</b>			<b>Budowa linii zasilającej</b>			
1 d.1	KNNR 5 1209-02	E-001	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
			1	otw.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR AT-13 0109-04	E-001	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0110-03	E-001	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do gipsu, gazobetonu	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
4 d.1	KNNR 5 0716-02	E-001	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
5 d.1	KNNR 9 0203-06	E-001	Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0406-01	E-001	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>2</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Montaż przełącznika zasilania</b>			
7 d.2	KNNR 5 0405-08	E-001	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>3</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Montaż agregatu prądotwórczego</b>			
8 d.3	KNR 5-04 1304-01	E-001	Montaż zespołu prądotwórczego 20 kVA na fundamencie stałym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4</b>			<b>Badania i pomiary</b>			
9 d.4	KNNR 5 1302-03	E-001	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			1	odc.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.4	KNR 5-04 1502-02	E-001	Uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego 20 kVA	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

## Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych				
1		Budowa linii zasilającej	1	6
2	45311200-2	Montaż przełącznika zasilania	7	7
3	45311200-2	Montaż agregatu prądotwórczego	8	8
4		Badania i pomiary	9	10