



OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych

- 1 — Projektowana warstwa ściernalna nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, zamulenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- 2 — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm,
- 3 — Projektowana warstwa podbudowy z gruzobetonu 0/63mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 20cm,
- 4 — Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu.
- 5 — Warstwa ziemi urodzajnej o grubości 10cm, obsianie mieszkanką traw 4kg/100m2,
- 6 — Warstwa kompostu o grubości 2-3cm,



Obrzeże betonowe 8x30x75 (100)
na ławie betonowej z oporem betonowym



"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

inwestor: **PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI**
pl. gen. Józefa Bema 1
07-410 Ostrołęka

inwestycja: **Przebudowa pasa drogowego ul. gen. Franciszka Kleeberga w zakresie przebudowy ciągu pieszego w granicy pasa drogowego w Ostrołęce,**

skala: **1:50**
data opracowania: **02.2020**

stadium: **MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA**

lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. ostrołęka, m. Ostrołęka, ul. gen. Franciszka Kleeberga, osiedle Centrum

temat projektu: **Przebudowa pasa drogowego ul. gen. Franciszka Kleeberga w zakresie przebudowy ciągu pieszego w granicy pasa drogowego w Ostrołęce,**

nazwa rysunku: **PRZESKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI**

nr rysunku: **3.1**

stron: **1**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukoświek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	opracował	mgr inż. Maciej Giers		