

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. POMIAN W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH W
GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE
ADRES INWESTYCJI : UL. POMIAN W OSTROŁĘCE
INWESTOR : MIASTO OSTROŁĘKA
ADRES INWESTORA : ul. Plac Bema 1; 07-410 Ostrołęka
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawcza zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Krukowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Maciej Giers
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2020

Wykonawca

Inwestor

Data opracowania
08.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. POMIAN W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH W GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE						
1			ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN			
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 80.0	m m	 80.00	 80.00
					RAZEM	80.00
1.2			D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia			
2 d.1.2	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych KD z wymianą elementów na ciężkie 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
1.3			D.05.00.00. Ciągi piesze			
3 d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (90% mechanicznie) 190.0*0.15*0.9	m ³ m ³	 25.65	 25.65
					RAZEM	25.65
4 d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie 190.0*0.15*0.1	m ³ m ³	 2.85	 2.85
					RAZEM	2.85
5 d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km 25.65+2.85	m ³ m ³	 28.50	 28.50
					RAZEM	28.50
6 d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 190.0	m ² m ²	 190.00	 190.00
					RAZEM	190.00
7 d.1.3	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z gruzobetonu o grubości 20cm - (mat. Zamawiającego) 190.0	m ² m ²	 190.00	 190.00
					RAZEM	190.00
8 d.1.3	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm 190.0	m ² m ²	 190.00	 190.00
					RAZEM	190.00
1.4			D.06.00.00. Zieleń humusowanie i obsianie trawą			
9 d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Odhumusowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (90% mechanicznie) 640*0.15*0.9	m ³ m ³	 86.40	 86.40
					RAZEM	86.40
10 d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie 640*0.15*0.1	m ³ m ³	 9.60	 9.60
					RAZEM	9.60
11 d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km 86.40+9.60	m ³ m ³	 96.00	 96.00
					RAZEM	96.00
12 d.1.4	D.06.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 640	m ² m ²	 640.00	 640.00
					RAZEM	640.00
13 d.1.4	D.06.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi urodzajnej o gr 10cm, obsianie mieszanką traw 4kg/100m2 640	m ² m ²	 640.00	 640.00
					RAZEM	640.00
14 d.1.4	D.09.01.01.	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2-3 cm 640	m ² m ²	 640.00	 640.00
					RAZEM	640.00
15 d.1.4	D.06.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze koszenie 640	m ² m ²	 640.00	 640.00
					RAZEM	640.00
1.5			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża			
16 d.1.5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Projektowane obrzeża bet 8x30x100cm na ławie j z oporem bet. 170.0	m m	 170.00	 170.00
					RAZEM	170.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 16	ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN	
1.1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	2 - 2	D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia	
1.3	3 - 8	D.05.00.00. Ciągi pieszce	
1.4	9 - 15	D.06.00.00. Zieleń humusowanie i obsianie trawą	
1.5	16 - 16	D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. POMIAN W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH W GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE							
1			ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	80.00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
1.2			D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia				
2	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych KD z wymianą elementów na ciężkie	szt.	1.00		
Razem dział: D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia							
1.3			D.05.00.00. Ciągi pieszce				
3	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (90% mechanicznie)	m ³	25.65		
4	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m ³	2.85		
5	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km	m ³	28.50		
6	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	190.00		
7	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z gruzobetonu o grubości 20cm - (mat. Zamawiającego)	m ²	190.00		
8	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm	m ²	190.00		
Razem dział: D.05.00.00. Ciągi pieszce							
1.4			D.06.00.00. Zielen humusowanie i obsianie trawą				
9	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Odhumusowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (90% mechanicznie)	m ³	86.40		
10	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m ³	9.60		
11	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km	m ³	96.00		
12	D.06.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	640.00		
13	D.06.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi urodzajnej o gr 10cm, obsianie mieszanką traw 4kg/100m2	m ²	640.00		
14	D.09.01.01.	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2-3 cm	m ²	640.00		
15	D.06.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze koszenie	m ²	640.00		
Razem dział: D.06.00.00. Zielen humusowanie i obsianie trawą							
1.5			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża				
16	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Projektowane obrzeża bet 8x30x100cm na ławie j z oporem bet.	m	170.00		
Razem dział: D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża							
Razem dział: ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: