

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. POMIAN W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH W  
GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE  
ADRES INWESTYCJI : UL. POMIAN W OSTROŁĘCE  
INWESTOR : MIASTO OSTROŁĘKA  
ADRES INWESTORA : ul. Plac Bema 1; 07-410 Ostrołęka  
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawcza zostanie wyłoniony w drodze przetargu  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Krukowski  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Maciej Giers  
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2020

Wykonawca

Inwestor

Data opracowania  
04.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. POMIAN W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH W GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN</b>			
<b>1.1</b>			<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 80.0	m m	80.00	
					RAZEM	80.00
<b>1.2</b>			<b>D.05.00.00. Ciągi piesze</b>			
2 d.1.2	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (90% mechanicznie) 110.0*0.15*0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.85	
					RAZEM	14.85
3 d.1.2	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie 110*0.15*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.65	
					RAZEM	1.65
4 d.1.2	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km 14.85+1.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.50	
					RAZEM	16.50
5 d.1.2	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 110.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.00	
					RAZEM	110.00
6 d.1.2	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z gruzobetonu o grubości 20cm - (mat. Zamawiającego) 110.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.00	
					RAZEM	110.00
7 d.1.2	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm 110.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.00	
					RAZEM	110.00
<b>1.3</b>			<b>D.06.00.00. Zieleń humusowanie i obsianie trawą</b>			
8 d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Odhumusowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (90% mechanicznie) 190*0.15*0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.65	
					RAZEM	25.65
9 d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie 190.0*0.15*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.85	
					RAZEM	2.85
10 d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km 25.65+2.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.50	
					RAZEM	28.50
11 d.1.3	D.06.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.00	
					RAZEM	190.00
12 d.1.3	D.06.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi urodzajnej o gr 10cm, obsianie mieszanką traw 4kg/100m2 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.00	
					RAZEM	190.00
13 d.1.3	D.09.01.01.	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2-3 cm 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.00	
					RAZEM	190.00
14 d.1.3	D.06.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze koszenie 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.00	
					RAZEM	190.00
<b>1.4</b>			<b>D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża</b>			
15 d.1.4	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Projektowane obrzeża bet 8x30x100cm na ławie j z oporem bet. 105.00	m m	105.00	
					RAZEM	105.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 15	ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN	
1.1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	2 - 7	D.05.00.00. Ciągi pieszce	
1.3	8 - 14	D.06.00.00. Zieleń humusowanie i obsianie trawą	
1.4	15 - 15	D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża	
		RAZEM	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. POMIAN W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH W GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE</b>							
<b>1</b>							
<b>ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN</b>							
<b>1.1</b>							
<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>							
1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	80.00		
d.1.							
1							
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
<b>1.2</b>							
<b>D.05.00.00. Ciągi pieszce</b>							
2	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (90% mechanicznie)	m <sup>3</sup>	14.85		
d.1.							
2							
3	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m <sup>3</sup>	1.65		
d.1.							
2							
4	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km	m <sup>3</sup>	16.50		
d.1.							
2							
5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.							
2							
6	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z gruzobetonu o grubości 20cm - (mat. Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.							
2							
7	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.							
2							
Razem dział: D.05.00.00. Ciągi pieszce							
<b>1.3</b>							
<b>D.06.00.00. Zieleni humusowanie i obsianie trawą</b>							
8	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Odhumusowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (90% mechanicznie)	m <sup>3</sup>	25.65		
d.1.							
3							
9	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m <sup>3</sup>	2.85		
d.1.							
3							
10	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km	m <sup>3</sup>	28.50		
d.1.							
3							
11	D.06.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>	190.00		
d.1.							
3							
12	D.06.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi urodzajnej o gr 10cm, obsianie mieszanką traw 4kg/100m2	m <sup>2</sup>	190.00		
d.1.							
3							
13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2-3 cm	m <sup>2</sup>	190.00		
d.1.							
3							
14	D.06.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze koszenie	m <sup>2</sup>	190.00		
d.1.							
3							
Razem dział: D.06.00.00. Zieleni humusowanie i obsianie trawą							
<b>1.4</b>							
<b>D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża</b>							
15	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Projektowane obrzeża bet 8x30x100cm na ławie j z oporem bet.	m	105.00		
d.1.							
4							
Razem dział: D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża							
Razem dział: ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. POMIAN							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie: