

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. JANUSZA KORCZAKA W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIE-
SZEGO W GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE
ADRES INWESTYCJI : UL. JANUSZA KORCZAKA
INWESTOR : MIASTO OSTROŁĘKA
ADRES INWESTORA : ul. Plac Bema 1; 07-410 Ostrołęka
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawcza zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Krukowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Maciej Giers
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2020

Wykonawca

Inwestor

Data opracowania
08.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. JANUSZA KORCZAKA W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZEGO W GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE						
1			ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. JANUSZ KORCZAKA			
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 80.0	m m	 80.00	
					RAZEM	80.00
1.2			D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia			
d.1.2	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
1.3			D.05.00.00. Ciągi pieszce			
d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (90% mechanicznie) 0.15*170.0*0.9	m ³ m ³	 22.95	
					RAZEM	22.95
d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie 0.15*170.0*0.1	m ³ m ³	 2.55	
					RAZEM	2.55
d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km 22.95+2.55	m ³ m ³	 25.50	
					RAZEM	25.50
d.1.3	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 170	m ² m ²	 170.00	
					RAZEM	170.00
d.1.3	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z gruzobetonu o grubości 20cm - (mat. Zamawiającego) 170	m ² m ²	 170.00	
					RAZEM	170.00
d.1.3	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm 170	m ² m ²	 170.00	
					RAZEM	170.00
1.4			D.06.00.00. Zielen humusowanie i obsianie trawą			
d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Odhumusowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (90% mechanicznie) 300*0.15*0.9	m ³ m ³	 40.50	
					RAZEM	40.50
d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie 300*0.15*0.1	m ³ m ³	 4.50	
					RAZEM	4.50
d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km 40.50+4.50	m ³ m ³	 45.00	
					RAZEM	45.00
d.1.4	D.06.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 300	m ² m ²	 300.00	
					RAZEM	300.00
d.1.4	D.06.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi urodzajnej o gr 10cm, obsianie mieszanką traw 4kg/100m2 300	m ² m ²	 300.00	
					RAZEM	300.00
d.1.4	D.09.01.01.	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2-3 cm 300	m ² m ²	 300.00	
					RAZEM	300.00
d.1.4	D.06.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze koszenie 300	m ² m ²	 300.00	
					RAZEM	300.00
1.5			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża			
d.1.5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Projektowane obrzeża bet 8x30x100cm na ławie j z oporem bet. 105.0	m m	 105.00	
					RAZEM	105.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 16	ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. JANUSZ KOR- CZAKA	
1.1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	2 - 2	D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia	
1.3	3 - 8	D.05.00.00. Ciągi pieszce	
1.4	9 - 15	D.06.00.00. Zieleń humusowanie i obsianie trawą	
1.5	16 - 16	D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO UL. JANUSZA KORCZAKA W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZEGO W GRANICY PASA DROGOWEGO W OSTROŁĘCE							
1			ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. JANUSZ KORCZAKA				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1. 1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	80.00		
Razem dział: D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
1.2			D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia				
2 d.1. 2	D.03.02.01.	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1.00		
Razem dział: D.03.00.00. Regulacja elementów uzbrojenia							
1.3			D.05.00.00. Ciągi pieszce				
3 d.1. 3	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Korytowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (90% mechanicznie)	m ³	22.95		
4 d.1. 3	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m ³	2.55		
5 d.1. 3	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km	m ³	25.50		
6 d.1. 3	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	170.00		
7 d.1. 3	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z gruzobetonu o grubości 20cm - (mat. Zamawiającego)	m ²	170.00		
8 d.1. 3	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm	m ²	170.00		
Razem dział: D.05.00.00. Ciągi pieszce							
1.4			D.06.00.00. Zielen humusowanie i obsianie trawą				
9 d.1. 4	D.04.01.01.	KNNR 1 0202-08	Odhumusowanie. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (90% mechanicznie)	m ³	40.50		
10 d.1. 4	D.04.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10%ręcznie	m ³	4.50		
11 d.1. 4	D.04.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km	m ³	45.00		
12 d.1. 4	D.06.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	300.00		
13 d.1. 4	D.06.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem - warstwa ziemi urodzajnej o gr 10cm, obsianie mieszanką traw 4kg/100m2	m ²	300.00		
14 d.1. 4	D.09.01.01.	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2-3 cm	m ²	300.00		
15 d.1. 4	D.06.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych i pierwsze koszenie	m ²	300.00		
Razem dział: D.06.00.00. Zielen humusowanie i obsianie trawą							
1.5			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża				
16 d.1. 5	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Projektowane obrzeża bet 8x30x100cm na ławie j z oporem bet.	m	105.00		
Razem dział: D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża							
Razem dział: ROBOTY DROGOWE - PROJEKTOWANE - UL. JANUSZ KORCZAKA							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: