

Cena robót objętych zamówieniem w latach 2020/2021 (12 miesięcy) z wykazem cen jednostkowych (roboty + materiały)

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość 2020/2021 (12 miesięcy)	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (4 x 5) [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego	szt.	3		
2	wymiana uszkodzonego kabla YAKY(X) 4 x 35 mm ²	m	50		
3	Wykonanie przecisku pod drogą rurą o średnicy 110 mm	m	2		
4	Wykonanie przewieszki kablowej ASX 4 x 16 mm ² pomiędzy słupami	m	100		
5	Wymiana zacisku prądowego na linii napowietrznej	szt.	2		
6	Wymiana skorodowanego lub uszkodzonego fundamentu słupa metalowego parkowego (słup do 5 m) z wywozem uszkodzonego fundamentu.	szt	2		
7	Wymiana fundamentu słupa metalowego ulicznego (słup do 11 m).	szt	2		
8	Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego na kompletny słup do 9 m z wysięgnikiem, stalowy ocynkowany lub aluminiowy anodowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt.	2		
9	Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego na kompletny słup do 11 m z wysięgnikiem, stalowy ocynkowany lub aluminiowy anodowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt.	2		
10	Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego, na słup do 10 m wysokości z wysięgnikiem, stalowy, lakierowany, stylizowany z ozdobną podstawą lub aluminiowy anodowany ozdobny (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt	2		
11	Wymiana słupa parkowego na słup do 5m wysokości, dekoracyjny, stalowy lub aluminiowy anodowany dekoracyjny (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt	2		
12	Wymiana ozdobnej podstawy niedzielonej słupa stylizowanego (aluminiowej lub żeliwnej), z demontażem i montażem słupa	szt	2		
13	Wymiana ozdobnej podstawy dzielonej słupa stylizowanego (aluminiowej lub żeliwnej), bez demontażu słupa	szt	2		
14	Wymiana kompletnej szafki oświetleniowej z licznikiem i wyposażeniem o mocy do 40kW	szt.	2		
15	Wyniesienie ze stacji transformatorowej PGE kompletnej szafki oświetleniowej z licznikiem i wyposażeniem, jako złącze wolnostojące.	szt.	2		
16	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej szaf oświetleniowych	szt.	164		
17	Badanie i pomiar instalacji skuteczności zerowania szaf oświetleniowych	szt.	164		
18	Badanie i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej szaf oświetleniowych	szt.	164		
19	Pomiar rezystancji izolacji przewodów w słupach	szt.	5		
20	Prostowanie (pionowanie) posadowienia słupa metalowego parkowego z fundamentem do 5 m wysokości	szt.	2		
21	Prostowanie (pionowanie) posadowienia słupa betonowego lub metalowego z fundamentem do 11m wysokości	szt.	2		
22	Korekta położenia wysięgnika lub oprawy na słupie z podnośnika	szt.	20		
23	rozbudowa istniejącego obwodu oświetleniowego o dodatkowe punkty świetlne (z materiałów zamawiającego)	szt.	3		
24	Opiniowanie warunków technicznych do projektowania oświetlenia drogowego, zlecanego przez Miasto Ostrołęka.	szt.	5		
25	Opiniowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego, opracowywanej na zlecenie Miasta Ostrołęki.	szt.	5		
26	Zabezpieczenie słupa po kolizji drogowej lub innym zdarzeniu powstałym w wyniku kłęski żywiołowej	szt.	5		
27	Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej konserwowanych urządzeń	kpl/rok	164		

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość 2020/2021 (12 miesięcy)	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (4 x 5) [zł]
1	2	3	4	5	6
Cena kosztorysowa robót bez podatku VAT:					
Podatek VAT:					23%
Cena kosztorysowa robót z podatkiem VAT:					

Spis treści: Gminy Ueh

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Marcin Wojciech Rogalski
Marcin Wojciech Rogalski