

Przedmiar robót Żłobek Ostrołęka cz. II instalacje sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Żłobka Miejskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. J. Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka
ADRES INWESTORA :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Stolarczyk
DATA OPRACOWANIA : 2020-09-14

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-09-14

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz częściowo podpiwniczony.

W piwnicach znajduje się węzeł cieplny.

Podpiwniczenie znajduje się od strony głównej klatki schodowej.

Budynek został wybudowany w latach 80-tych XX w..

Ściany działowe jakie były budowane podczas wznoszenia budynku – z cegieł ceramicznych, ściany zewnętrzne – z pustaków.

Dach dwuspadowy o konstrukcji żelbetowej.

Budynek posiada 2 żelbetowe klatki schodowe.

Podstawowe dane techniczne budynku /w przybliżeniu/:

47,00 m dł.;

12,40 szer.;

9,00 m wys. od poziomu terenu;

kubatura ok. 5.220 m³;

powierzchnia zabudowy ok. 583 m².

Budynek jest ocieplony.

W obiekcie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nową w ostatnich latach.

Budynek posiada instalację centralnej ciepłej wody, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i jest podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Żłobek Miejski w Ostrolęce					
1 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45330000-9					
1.1 instalacja centralnego ogrzewania					
1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5	kpl		
d.1.	402-0520-01	m2			
1		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt		
d.1.	402-0233-02				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt		
d.1.	402-0132-01				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15W	Grzejniki - montaż	szt		
d.1.	215W-0418-07				
1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02	Zakorkowanie podejścia korkami żeliwnymi o śr. 40-50 mm	szt		
d.1.	402-0307-03				
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	osłony grzejnika	szt		
d.1.					
1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 4	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1.	N004-0436-010				
1		6	urz.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 Roboty budowlane CPV 45000000-7					
8	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.	szt		
d.2	401-0206-02	ponad 10 cm			
		19	szt	19.000	
				RAZEM	19.000
9	KNR 2-02	Obud.pion.ów i poziomów płytami gips.-karton.na rusztach metal jedno-	m2		
d.2	202-2004-01	warstw.			
		27	m2	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt		
d.2	401-0322-02				
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000