

Cena robót objętych zamówieniem w latach 2020/2021 (10 miesięcy) z wykazem cen jednostkowych (roboty + materiały)

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość 2020/2021 (5 miesięcy)	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (4 x 5) [zł]
1	2	3	4	5	6
1	Wymiana źródeł światła w oprawach (nie dotyczy opraw ledowych)	szt.	100		
2	Wymiana stateczników w oprawach (nie dotyczy opraw ledowych)	szt.	100		
3	Wymiana klosza lub oprawy oświetleniowej ulicznej	szt.	25		
4	wymiana oprawy ulicznej oświetleniowej LED	szt.	25		
5	godzina pracy podnośnika	godz.	60		
6	Wymiana główek bezpiecznikowych lub wkładek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63 A w słupie lub szafie oświetleniowej	szt.	100		
7	Wymiana obudowy bezpiecznika słupowego typu Bnu, SV, itp. lub wkładek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63 A na słupie linii napowietrznej	szt.	30		
8	wymiana uszkodzonej tabliczki i gniazda bezpiecznikowego	szt.	15		
9	Wymiana w szafce oświetleniowej - stycznika lub przekaźnika	szt.	20		
10	Montaż drzwiczek/osłon wnek słupowych i montaż zabezpieczenia drzwiczek opaską COT	szt.	20		
11	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego	szt.	3		
12	wymiana uszkodzonego kabla YAKY(X) 4 x 35 mm ²	m	50		
13	Wykonanie przecisku pod drogą rurą o średnicy 110 mm	m	10		
14	Wykonanie przewieszki kablowej ASX 4 x 16 mm ² pomiędzy słupami	m	50		
15	Wymiana zacisku prądowego na linii napowietrznej	szt.	2		
16	Wymiana skorodowanego lub uszkodzonego fundamentu słupa metalowego parkowego (słup do 5 m) z wywozem uszkodzonego fundamentu.	szt	2		
17	Wymiana fundamentu słupa metalowego ulicznego (słup do 11 m).	szt	2		
18	Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego na kompletny słup do 9 m z wysięgnikiem, stalowy ocynkowany lub aluminiowy anodowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt.	2		
19	Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego na kompletny słup do 11 m z wysięgnikiem, stalowy ocynkowany lub aluminiowy anodowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt.	2		
20	Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego, na słup do 10 m wysokości z wysięgnikiem, stalowy, lakierowany, stylizowany z ozdobną podstawą lub aluminiowy anodowany ozdobny (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt	2		
21	Wymiana słupa parkowego na słup do 5m wysokości, dekoracyjny, stalowy lub aluminiowy anodowany dekoracyjny (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) oraz wywozem słupa zdemontowanego.	szt	2		
22	Wymiana ozdobnej podstawy niedzielonej słupa stylizowanego (aluminiowej lub żeliwnej), z demontażem i montażem słupa	szt	2		
23	Wymiana ozdobnej podstawy dzielonej słupa stylizowanego (aluminiowej lub żeliwnej), bez demontażu słupa	szt	2		
24	Wymiana kompletnej szafki oświetleniowej z licznikiem i wyposażeniem o mocy do 40kW	szt.	2		
25	Wyniesienie ze stacji transformatorowej PGE kompletnej szafki oświetleniowej z licznikiem i wyposażeniem, jako złącze wolnostojące.	szt.	2		
26	Pomiar rezystancji izolacji przewodów w słupach	szt.	5		
27	Prostowanie (pionowanie) posadowienia słupa metalowego parkowego z fundamentem do 5 m wysokości	szt.	2		

Lp	Opis	Jedn. miary	Ilość 2020/2021 (5 miesięcy)	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto (4 x 5) [zł]
1	2	3	4	5	6
28	Prostowanie (pionowanie) posadowienia słupa betonowego lub metalowego z fundamentem do 11m wysokości	szt.	2		
29	Korekta położenia wysięgnika lub oprawy na słupie z podnośnika	szt.	20		
30	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej szaf oświetleniowych	szt.	164		
31	Badanie i pomiar instalacji skuteczności zerowania szaf oświetleniowych	szt.	164		
32	Badanie i pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej szaf oświetleniowych	szt.	164		
33	rozbudowa istniejącego obwodu oświetleniowego o dodatkowe punkty świetlne (z materiałów zamawiającego)	szt.	3		
34	Opiniowanie warunków technicznych do projektowania oświetlenia drogowego, zlecanego przez Miasto Ostrołęka.	szt.	5		
35	Opiniowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego, opracowywanej na zlecenie Miasta Ostrołęki.	szt.	5		
36	Inwentaryzacja punktów poboru energii z załącznikiem mapowym	164 szt.	kwota za zadanie		
Cena kosztorysowa robót bez podatku VAT:					
Podatek VAT:					23%
Cena kosztorysowa robót z podatkiem VAT:					

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Kleczkowski
Wiceprezydent Miasta