



ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA



- 1 Żaluzje fasadowe stałe na podkonstrukcji
- 2 Elewacja wentylowana - kasetony elewacyjne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 1,25mm na podkonstrukcji stalowej
- 3 Obramowanie okien - styrodur gr. 8 cm poza lico wykończonej elewacji
- 4 Daszek szklany na belkach wspornikowych z rury prostokątnej zaślepionej, wysięg 1,2m.
Szkło mocowane nad wspornikiem na łącznikach punktowych ze stali nierdzewnej
- 5 Okładzina elewacyjna niewentylowana - płyty z minerału kompozytowego

- 6 Tynk silikonowy, faktura baranek, gramatura 1,5 mm
- 7 Fasada z blachy perforowanej, z systemowym podświetleniem LED perforacji ze sterowaniem koloru i intensywności podświetlenia
- 8 Płytki klinkierowe w kolorze szarym
- 9 Cokół z płytek ceramicznych
- 10 Obróbka blacharska gzymsu
- 11 Rynny i rury spustowe
- 12 Litery przestrzenne -neon



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

STERBUD S.C.

07-401 OSTROŁĘKA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21
tel. 29-769-10-75
tel/fax 29-760-43-38
e-mail:
biuro.projektowe@sterbud.com.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT: Dorota Długotęcka MAZ/005/15	ARCHITEKTURA	
SPRAWDZAJĄCY: Wojciech Zawartko St-626/83	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT: Janusz Szarwacki MAZ/0146/P00K/04	KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA	
SPRAWDZAJĄCY: Dorota Szymańska Wa/223/02	KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA	

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Miasto Ostrołęka

Pl. Gen. J. Bema 1
07-400 Ostrołęka

TYTUŁ PROJEKTU:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU
DWORCA PKP W OSTROŁĘCE
DO PROJEKTU MULTICENTRUM

Ostrołęka Plac Dworcowy
jednostka ewidencyjna:146101_M. Ostrołęka
obręb ewidencyjny: 0006_6
działki ewidencyjne: 61875/30, 61870, 61866,
61867, 61868, 61857

LOKALIZACJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

ELEWACJE

SKALA:

1:100

PROJEKT NR:

150

DATA:

listopad 2017

RYSunek NR:

A-05

UWAGA:

Odtwarzanie rysunków, w całości lub w części, może nastąpić
wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.