

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Modernizacja pomieszczenia magazynowego w straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego 44 w zakresie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i fundamentów oraz wykonanie opaski przy fundamentach.**

Zakres prac dotyczy następujących czynności:

### **Roboty rozbiórkowe:**

- rozebranie nawierzchni z betonu - 80 m<sup>2</sup>
- przerzut i sprzymowanie gruzu i ziemi - 16,5 m<sup>3</sup>
- transport gruzu i ziemi - 16,5 m<sup>3</sup>
- ręczne korytowanie podłoża pod opaskę - 3 m<sup>3</sup>
- ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki - 35 m<sup>2</sup>

### **Izolacje ścian pomieszczenia magazynowego znajdującego się poniżej poziomu gruntu:**

- wykopy przy ścianach - 67,5 m<sup>3</sup>
- przemieszczanie ziemi z wykopu - 67,5 m<sup>3</sup>
- dwuwarstwowe izolacje pionowe bitumiczne - 45 m<sup>2</sup>
- przyklejenie płyt styropianowych - 45 m<sup>2</sup>
- izolacje z folii kubełkowej - 45 m<sup>2</sup>
- zasypanie wykopu - 67,5 m<sup>3</sup>
- zagęszczenie zasypywanego wykopu - 67,5 m<sup>3</sup>

### **Roboty brukarskie i cokołu budynku**

- obrzeże betonowe na podsypce - 64 m
- 2 x farba gruntująca pod tynki mozaikowe - 40 m<sup>2</sup>
- tynk mozaikowy na fundamencie budynku - 40 m<sup>2</sup>