

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa chodnika w ulicy Steyera w Ostrołęce						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	mb		
d.1			462.75	mb	462.75	
					RAZEM	462.75
2		D.01.00.00. Usunięcie krzewów.				
2	D.01.02.01.	KNR 2-21 0701-03 z.sz.2.5.	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - przy ulicy - pielęgnacja korony	szt.		
d.2			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
3	D.01.02.01.	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycić średnich od 31% do 60% powierzchni.	m2		
d.2			20	m2	20.00	
					RAZEM	20.00
4	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie pozostałości po karczunku krzewów na odległość do 2km.	mp		
d.2			(20/10000)*280.0	mp	0.56	
					RAZEM	0.56
5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - dodatek za transport do 5km	mp		
d.2			0.56	mp	0.56	
					RAZEM	0.56
3		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
6	D.01.02.04.	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce	m2		
d.3			364	m2	364.00	
					RAZEM	364.00
7	D.01.02.04.	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.3			952	m2	952.00	
					RAZEM	952.00
8	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3			721	m	721.00	
					RAZEM	721.00
9	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3			110	m	110.00	
					RAZEM	110.00
10	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m3		
d.3			(0.08*364+0.05*952+0.06*0.2*721+0.08*0.3*110)*1.25	m3	110.02	

					RAZEM	110.02
11 d.3	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km	m3		
			110.02	m3	110.02	
					RAZEM	110.02
4		D.02.00.00. Roboty ziemne				
12 d.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 90% mechanicznie /grunt nie przydatny do wbudowania w nasyp/	m3		
			594*0.9	m3	534.60	
					RAZEM	534.60
13 d.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) - 10% ręcznie /grunt nie przydatny do wbudowania w nasyp/	m3		
			594.0*0.1	m3	59.40	
					RAZEM	59.40
14 d.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5 km	m3		
			534.6+59.40	m3	594.00	
					RAZEM	594.00
15 d.4	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analiza indywidualna	Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
			30	m3	30.00	
					RAZEM	30.00
16 d.4	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość do 5km	m3		
			30	m3	30.00	
					RAZEM	30.00
17 d.4	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - 90%mechanicznie	m3		
			30*0.9	m3	27.00	
					RAZEM	27.00
18 d.4	D.02.03.01	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów - 10% ręcznie	m3		
			30*0.1	m3	3.00	
					RAZEM	3.00
5		D.05.00.00. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
19 d.5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			207+18	m2	225.00	
					RAZEM	225.00
20 d.5	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm - kolor grafitowy/czerwony	m2		

			207	m2	207.00	
					RAZEM	207.00
21 d.5	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm - kolor grafitowy	m2		
			18	m2	18.00	
					RAZEM	18.00
6	D.05.00.00. Ścieżka rowerowa					
22 d.6	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			835	m2	835.00	
					RAZEM	835.00
23 d.6	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/31,5 gr. 10 cm - stabilizowana mechanicznie	m2		
			835	m2	835.00	
					RAZEM	835.00
24 d.6	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5; gr. 15cm stabilizowana mechanicznie (ze skały litej)	m2		
			835	m2	835.00	
					RAZEM	835.00
25 d.6	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm - kolor grafitowy	m2		
			835	m2	835.00	
					RAZEM	835.00
7	D.05.00.00. Chodniki					
26 d.7	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			815	m2	815.00	
					RAZEM	815.00
27 d.7	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5; gr. 15cm stabilizowana mechanicznie (ze skały litej)	m2		
			815	m2	815.00	
					RAZEM	815.00
28 d.7	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm - kolor grafitowy/grafitowy	m2		
			815	m2	815.00	
					RAZEM	815.00
8	D.06.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego i nadziemnego					
29 d.8	D.06.01.01.a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
			6	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
9	D.07.00.00. Organizacja ruchu					
30 d.9	D.07.01.01.	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną	m2		
			57.07	m2	57.07	
					RAZEM	57.07

31 d.9	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tablice małe (D-6b - 1szt; C-13 - 5szt; C-16 - 5szt; C-13a - 2szt)	szt.		
			16	szt.	16.00	
					RAZEM	16.00
32 d.9	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			13	szt.	13.00	
					RAZEM	13.00
10	D.08.00.00. Obrzeża					
33 d.10	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m		
			1615	m	1615.00	
					RAZEM	1615.00
11	D.09.00.00. Zieleń drogowa					
34 d.11	D.09.01.01.	KNNR 2-21 0204-05	Podorywka mechaniczna /przekopanie, spulchnienie gruntu/	m2		
			1535	m2	1535.00	
					RAZEM	1535.00
35 d.11	D.09.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2		
			1535	m2	1535.00	
					RAZEM	1535.00
36 d.11	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. - humus z zakupu	m2		
			1535	m2	1535.00	
					RAZEM	1535.00
37 d.11	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-03	Obsianie tarwą w ziemi urodzajnej.	m2		
			1535	m2	1535.00	
					RAZEM	1535.00
38 d.11	D.09.01.01.	KNNR 2-21 0703-02	Pielęgnacja nawierzchni trawiastych w 3 letnim okresie gwarancyjnym	m2		
			1535	m2	1535.00	
					RAZEM	1535.00