


PRZEKRÓJ NORMALNY C - C "CIĄGI PIESZE NAJAZDOWE / WJAZDY BRAMOWE"




OPIS KONSTRUKCJI:


Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy, ciągów pieszych oraz wjazdów bramowych

- 1 — Projektowana warstwa ścierna nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, KR2 zamulenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- 2 — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm,
- 3 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 25 cm,
- 4 — Projektowana warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego cementem R_s=2,5MPa o gr. 15 cm,
- 5 — Podłoże: grunt rodzimy,
- 6 — Projektowana warstwa ścierna nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, zamulenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- 7 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15 cm,

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x75 (100) na ławie betonowej z oporem betonowym



Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x75 (100) na ławie betonowej z oporem betonowym



"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

Investor: MIASTO OSTROŁĘKA
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostrołęka

Investycja: Budowa ul. Henryka Bobińskiego i Bolesława Leśmiana wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz przebudową sieci gazowej w Ostrołęce woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki

Skala: 1:50
Data opracowania: 11.2015

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja: Ul. Henryka Bobińskiego, ul. Bolesława Leśmiana, ul. Stanisława Grodzkiego oraz ul. Józefa Chetmońskiego osiedle Stacja, obręb ewidencyjny 6, jednostka ewidencyjna Miasto Ostrołęka

Tema projektu: Budowa ulicy Henryka Bobińskiego i ul. Bolesława Leśmiana

Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI nr rysunku: D3.3 strona: 1

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komunikat, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	projektant	mgr inż. Marcin Parzych	HAZ/0395/P000/11	
	opracował	mgr inż. Maciej Giers		