




OPIS KONSTRUKCJI:

*Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
i ciągu pieszego*



- 1 — Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej grubości **8 cm**,
zamulenie spoin piaskiem łamanym **0/2 mm**,
- 2 — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (**1:4**),
0/2 mm o grubości **3 - 5 cm**,
- 3 — Proj. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego **fr. 0/31,50 mm**
zagęszczanego mechanicznie o grubości **22 cm**,
- 4 — Projektowana warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego **fr. 0/31,50 mm**
zagęszczanego mechanicznie o gr. **18 cm**,
- 5 — Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu.
- 6 — Projektowana nawierzchnia ściegów pieszych z kostki betonowej
grubości **6 cm**, zamulenie spoin piaskiem łamanym **0/2 mm**,
- 7 — Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego **fr. 0/31,50 mm**
zagęszczonego mechanicznie o grubości **20 cm**,

*Krawężnik betonowy 15x30x75 (100)
na ławie betonowej z oporem betonowym*



	<p>"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERS 07 -410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1 kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879</p>		
inwestor: <p>Miasto Ostrołęka, Plac J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka,</p>	inwestycja: <p>Budowa miejsc postojowych na ulicy Kwiatowej w Ostrołęce</p>		skala: <p>1:50</p> data opracowania: <p>09.2015</p>
stadium: <p>PROJEKT BUDOWLANY</p>			
lokalizacja: <p>Ulica Kwiatowa w obrębie skrzyżowania z ulicą Iryśową w Ostrołęce</p>			
temat projektu: <p>Budowa miejsc postojowych w ulicy Kwiatowej miejscowości Ostrołęka</p>			
nazwa rysunku: <p>PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUCJA NAWIERZCHNI</p>	nr rysunku: <p>4.1</p>	stron: <p>1</p>	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, ucpielniony lub odstępiony komunikówk, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers			

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	projektant	mgr inż. Marcin Parzych	MAZ/0395/POOD/11	
	współpraca	Mariusz Kamiński		