

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	3,48						0,00
			4,68	0,00	8,87	0,00	8,87	
0+004,68	0,00	0,30						8,87
			2,01	0,00	4,75	0,00	4,75	
0+006,69	0,00	4,42						13,62
			13,97	0,00	66,93	0,00	66,93	
0+020,66	0,00	5,16						80,55
			20,80	0,00	117,52	0,00	117,52	
0+041,46	0,00	6,14						198,07
			9,42	0,00	51,47	0,00	51,47	
0+050,88	0,00	4,79						249,53
			9,98	2,76	27,68	2,76	24,92	
0+060,86	0,55	0,76						274,45
			14,37	18,56	5,46	5,46	-13,10	
0+075,23	2,03	0,00						261,35
			17,99	29,90	0,00	0,00	-29,90	
0+093,22	1,30	0,00						231,45
			20,18	42,50	0,00	0,00	-42,50	
0+113,40	2,92	0,00						188,95
			25,53	38,10	5,01	5,01	-33,09	
0+138,93	0,07	0,39						155,86
			15,78	1,11	46,92	1,11	45,81	
0+154,71	0,07	5,55						201,67
			12,25	0,45	60,21	0,45	59,76	
0+166,96	0,00	4,28						261,43
RAZEM				133,38	394,81	14,80		

Dodatek do wykopu - zjazd publiczny km 0+061,60:  $((0,76+0,61)/2) \times 189,8 = 130\text{m}^3$

**Bilans robót ziemnych:**

**WYKOP NA ODKŁAD [m3] 525**

**DOKOP/NASYP [m3] 134**

**HUMUS ISTNIEJĄCY ORAZ**

**GRUNT Z NASYPU NIEKONTROLOWANEGO [m3] 575**