

Kosztorys ofertowy

OBSŁUGA LABORATORYJNA na: "Budowa dróg gminnych- ul. J. Wybickiego oraz ul. A. Markowskiego w Ostrołęce"

Lp	Nazwa badania	J.m.	Ilość badań.	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
1.	BADANIA GRUNTÓW I WARSTW KRUSZYWOWYCH	*	*	*	*	*
1.1	Koryto pod konstrukcje jezdni, zjazdów i chodników					
1.1.1	Wskaźnik zagęszczenia płytą dynamiczną	szt.	6			
1.1.2	Wskaźnik zagęszczenia sondą dynamiczną SD-10	mb	8			
1.2	Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa					
1.2.1	Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28 dniowa	seria	2			
1.3	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C_{90/3} frakcja 0-31,5 mm					
1.3.1	Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. Zawartość pyłów.	szt.	1			
1.3.2	Kalifornijski wskaźnik nośności CBR	szt.	1			
1.3.3	Oznaczenie procentowej zawartości ziarn przekruszonych i łamanych	szt.	1			
1.3.4	Badanie nośności Aparatem VSS	szt.	3			
*	BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH	*	*	*	*	*
1.4	Warswa ścierna AC 11S 50/70 Warstwa wiążąca AC 15W 50/70					
1.4.1	Uziarnienie, Zawartość lepiszcza (z produkcji)	szt.	2			
1.4.2	Opróbowanie nawierzchni fi 100 mm	szt.	3			
1.4.3	Grubość warstwy	szt.	6			
1.4.4	Wskaźnik zagęszczenia przyrównany do działki roboczej/recepty	szt.	6			
1.4.5	Zawartość wolnych przestrzeni przyrównany do działki roboczej/recepty	szt.	6			
1.4.6	Szczepność międzywarstwowa	szt.	3			
1.4.7	Badanie równości podłużnej (planograf)	szt.	1			
1.5	USŁUGI POZOSTAŁE	*	*	*	*	*
1.5.1	Sprawdzenie recepty na MMA	szt.	2			
				RAZEM:		