
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. NARUTOWICZA W OSTROŁĘCE
ADRES INWESTYCJI : Ostrołęka. ul. Narutowicza, dz. nr 60515/1, 61599/2, 61600/5
INWESTOR : URZĄD MIASTA
ADRES INWESTORA : 07-410 Ostrołęka pl. Gen. J. Bema 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ireneusz Mróz nr upr MAZ/0140/PWOK/08
DATA OPRACOWANIA : 22 sierpień 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 sierpień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SKWER NARUTOWICZA			
1.1	45236290-9	UTWARDZENIE TERENU I TRAWNIK			
d.1.1	1 KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
		0.595	ha	0.595	
				RAZEM	0.595
d.1.1	2 KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		48.24+180	m ²	228.240	
				RAZEM	228.240
d.1.1	3 KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
		48.24+180	m ²	228.240	
				RAZEM	228.240
d.1.1	4 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		48.24+180	m ²	228.240	
				RAZEM	228.240
d.1.1	5 KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		121.90	m	121.900	
				RAZEM	121.900
d.1.1	6 KNNR 6 0502-02	Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		48.24	m ²	48.240	
				RAZEM	48.240
d.1.1	7 KNNR 6 0502-02	Chodniki z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		180.00	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
d.1.1	8 kalk. własna	Wykonanie palisady betonowej 20cm nad poziom powierzchni - z palisady betonowej o wym. 12x12x40cm w kolorze szarym	m		
		33.77	m	33.770	
				RAZEM	33.770
d.1.1	9 KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		4.88+194*0.08	m ³	20.400	
				RAZEM	20.400
d.1.1	10 KNR 2-02 0607-03	Izolacje z foliirabatowej	m ²		
		16.28	m ²	16.280	
				RAZEM	16.280
d.1.1	11 KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		194	m ²	194.000	
				RAZEM	194.000
d.1.1	12 KNR 2-21 0414-08 analogia	Miskant chiński - sadzenie	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
d.1.1	13 KNR 2-21 0414-08 analogia	Funkia- sadzenie	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
d.1.1	14 KNR 2-21 0414-08 analogia	Berbrys Thunberga- sadzenie	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
d.1.1	15 KNNR 6 0112-04 analogia	Wysypianie powierzchni pomiędzy roślinami kamykami płukanyymi frakcji 8-30mm gr. 5 cm	m ²		
		16.28	m ²	16.280	
				RAZEM	16.280
d.1.1	16 KNR 2-21 0310-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - klon pospolity	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
d.1.1	17 KNR 2-21 0310-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - klon pospolity ROYAL RED	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.1	KNR 2-21 0310-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - berbery thunberga ATROPURPUREA NANA 217	szt. szt.	 217.000	 217.000
				RAZEM	217.000
19 d.1.1	KNR 2-21 0310-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - berbery thunberga ATROPURPUREA NANA 106	szt. szt.	 106.000	 106.000
				RAZEM	106.000
20 d.1.1	KNR 2-21 0310-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - dereń biały 88	szt. szt.	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
21 d.1.1	KNR 2-21 0310-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - tawuła japońska 52	szt. szt.	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
22 d.1.1	KNR 2-21 0310-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - tawuła van Houtte'a 25	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
23 d.1.1	KNR 2-21 0218-01 analogia	Wysypanie powierzchni rabat korą drzew iglastych - warstwa 5cm 144*0.05	m ³ m ³	 7.200	 7.200
				RAZEM	7.200
24 d.1.1	kalk. własna teren pod chodniki	Dostawa i montaż ławek parkowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
25 d.1.1	kalk. własna teren pod chodniki	Dostawa i montaż stalowych koszy z daszkiem 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
26 d.1.1	kalk. własna teren pod chodniki	Dostawa i montaż betonowego stołu do gry w szachy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27 d.1.1	kalk. własna teren pod chodniki	Dostawa i montaż urządzeń fitness - wykaz wg projektu 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000