

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 "Bajkowa Krai-
na"
ADRES INWESTYCJI : 07-410 Ostrołęka, ul. Franciszka Blachnickiego 16
INWESTOR : Miasto Ostrołęka
ADRES INWESTORA : 07-400 Ostrołęka, Plac J. Bema 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Mróz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 19 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	UTWARDZENIE TERENU							
1.1	CHODNIKI I PLACE ZABAW							
2	WYPOSAŻNIE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 10	UTWARDZENIE TERENU					
1.1	1 - 10	CHODNIKI I PLACE ZABAW					
2	11 - 14	WYPOSAŻNIE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UTWARDZENIE TERENU			
1.1		CHODNIKI I PLACE ZABAW			
1 d.1.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 111,00	m ² m ²	111,000	111,000
				RAZEM	111,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.3*0,30*0,30	m ³ m ³	4,185	4,185
				RAZEM	4,185
3 d.1.1	KNNR 6 0404-03 analogia	Obrzeża gumowe bezpieczne o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowo-cementowej 46,50	m m	46,500	46,500
				RAZEM	46,500
4 d.1.1	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m poz.1	m ² m ²	111,000	111,000
				RAZEM	111,000
5 d.1.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m ² m ²	111,000	111,000
				RAZEM	111,000
6 d.1.1	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych 8-32mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	111,000	111,000
				RAZEM	111,000
7 d.1.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 2 cm poz.1*0,02	m ³ m ³	2,220	2,220
				RAZEM	2,220
8 d.1.1	KNNR 6 0503-04 analogia	Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z płyt syntetycznych na podbudowie betonowej gr 5-10cm poz.1	m ² m ²	111,000	111,000
				RAZEM	111,000
9 d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu i mziemi sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz.1*0,30	m ³ m ³	33,300	33,300
				RAZEM	33,300
10 d.1.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4 poz.9	m ³ m ³	33,300	33,300
				RAZEM	33,300
2		WYPOSAŻNIE			
11 d.2	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego nr 1 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej "ważka-motył" nr 2 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	Dostawa i montaż pociagu nr 3 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNNR 5 1304-02 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw - nr 4 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000